



CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

24/01/2025 10:29:44

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000005/2025 - Processo Nº 000351/2025 - Menor Preço Global

00001 SERVICO							Edinelza Alves Zan de Santana		SERVITEC CONSTRUTORA LTDA		PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS - MGISP				
00001 SERVICO															
00001 SERVICO															
Item	Lote	Código	Especificação	Und.	Quant.	Média	Média Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00001		00000468	<p>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TELHADO E LAJE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES impermeabilização de lajes:</p> <p>a) realizar a impermeabilização de uma área estimada de 60 m² utilizando manta asfáltica aluminizada de 3 mm ou outro produto similar ou superior.</p> <p>b) aplicar primer base solvente sobre toda a superfície a ser impermeabilizada, garantindo a aderência adequada da manta asfáltica.</p> <p>c) realizar a limpeza prévia da superfície, removendo sujeiras, umidade, poeiras ou resíduos que possam comprometer a impermeabilização.</p>	SERV	1,000	18.096,67	18.096,67	10.800,00 0	10.800,00	20.490,00 0	20.490,00	23.000,00 0	23.000,00		
			<p>fechamento de tubos de ar-condicionado:</p> <p>a) executar o fechamento com concreto de todos os pontos de saída de tubos de ar-condicionado abertos, garantindo vedação completa e durabilidade.</p> <p>isolamento de tubos de ar-condicionado:</p> <p>a) isolar aproximadamente 30 metros de tubos de ar-condicionado utilizando fita de manta asfáltica aluminizada autoadesiva, assegurando o perfeito isolamento térmico e proteção contra possíveis infiltrações de água.</p>												



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000005/2025 - Processo Nº 000351/2025 - Menor Preço Global

fornecimento de materiais:

a) todo o material necessário para a execução dos serviços, incluindo manta asfáltica, primer, fita aluminizada, concreto e demais insumos, será de responsabilidade exclusiva da empresa contratada.

execução dos serviços:

a) garantir o uso de mão de obra qualificada e equipamentos adequados para a execução das atividades, respeitando as normas técnicas vigentes e os padrões de segurança.
b) todo o trabalho deverá ser realizado com a supervisão técnica da contratada, assegurando a qualidade do serviço e evitando danos à estrutura existente.

limpeza e finalização:

a) após a conclusão dos serviços, a contratada deverá realizar a limpeza e organização da área de trabalho, removendo todos os resíduos e descartando-os de forma ambientalmente adequada.

Valor Médio do Grupo:

18.096,67

Valor Total:

18.096,67

10.800,00

20.490,00

23.000,00